

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ ЦРР Д/с № 1 «Ручеек»

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г.к. Анапа, ул. Новороссийская, 218

Форма собственности объекта Муниципальное

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБДОУ ЦРР Д/с № 1 «Ручеек»

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Лестница на входе на территорию:				<u>Зона отсутствует</u>
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	К	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Автостоянка				<u>Зона отсутствует</u>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.3 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				<u>Зона отсутствует</u>
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Отсутствует	п. 4.1.14 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Отсутствует	п. 4.1.14 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Отсутствует	п. 4.1.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Поручни пандуса:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- на высоте	К	0,7 м.	Отсутствует	п. 4.1.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- на высоте	О	0,9 м.	Отсутствует	п. 4.1.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствует	п. 4.1.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 (не требуется)
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не Соответствует	п. 5.1.4 (не более 65 см.) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5 (не требуется)
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Дверь входная внутренняя:				<i>Зона отсутствует</i>
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	п. 5.1.5
2.3.1. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) –этаж 1 -2				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	<i>Не Соответствует</i>	п. 5.2.7 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<i>Не Соответствует</i>	п. 5.2.7 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	<i>Не Соответствует</i>	п. 5.2.9 (Отсутствует не скользкое покрытие) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.15 (поручни с одной стороны) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 5.2.15 (с одной стороны) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.16 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Соответствует	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги):				<u>Зона отсутствует</u>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не Соответствует	п. 5.1. (не более 70 см.) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не Соответствует	п. 5.1.4 (не менее 3 см.) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 (не требуется, дверь не прозрачная)
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				<u>Зона отсутствует</u>
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20

2.4.3. Зона оказания услуги⁴ 1-2 этаж

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				<u>(зал)</u>
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Не Соответствует	п. 7.1. (не обозначены) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Не Соответствует	п. 7.1.7 (не обозначены) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Не Соответствует	п. 7.1.7 (не обозначены) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Отсутствует	п. 7.1.9 (не требуется)
Предприятия торговли				<u>Зона отсутствует</u>
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Соответствует	п. 7.4.7
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 (не более 70 см.) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не Соответствует	п. 5.1.4 (не менее 3 см.) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение 1-2 этаж				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Отсутствует	п. 5.3.2 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.6. Средства информации / этаж				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 (не требуется)

2. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	*+	*+	*+	#
Вход	*+	*+	*+	+
Пути движения	*+	*+	*+	#
Зона оказания услуги	*+	*+	*+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	*+	*+	*+	#
Средства информации	*+	*+	*+	*+

3. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	---------	---

	доступности объекта	К	О	С	Г
Объект доступен	*X	*X	*X	*X	*X
Объект недоступен					


4. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<i>Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (тактильные средства, указатели движения и т.д.).</i>
Вход	<i>Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (оборудовать вход: поручни, контрастные полосы, тактильные средства и т.д.).</i>
Пути движения	<i>Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (поручни, занизить пороги, тактильные средства, информационные таблички с дублированием брайля и т.д.).</i>
Зона оказания услуги	<i>Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (занизить пороги, увеличить ширину дверных проемов, оборудовать места в залах (знаки) в соответствии с действующими нормами, оборудовать места в учебных кабинетах доступные для маломобильных групп населения и т.д.).</i>
Санитарно-гигиеническое помещение	<i>Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (оборудовать сан. комнату доступную для маломобильных групп населения).</i>
Средства информации	<i>Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (тактильные средства, указатели и т.д.).</i>

* - Заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов, справка от 11.02.2015г. №35.

«16»02.2016 года

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа



И.В. Бай